

تسابق الكويت الزمن في إقامة المشاريع التنموية الكبرى التي تحقق طموحات المواطنين في رؤية وطنهم وقد ارتدى حلة تليق به. في هذه الصفحة نصف الشهرية، سنلقي في كل مرة الضوء على أحد هذه المشاريع، لتسريع خطوات الإنجاز، وحلحلة أي معوقات تعترض طريقه. للتواصل مع الصفحة: d.project@alanba.com.kw



مشاريع تنموية



أحد الجسور المؤدية إلى دوار الأمم المتحدة



أحدى مراحل المشروع

إنجاز 83% من الجزء الأوسط لطريق الجهراء بتكلفة 47 مليون دينار يتكون من 3 جسور علوية وسيتم الانتهاء منه في نوفمبر المقبل



جانب من أعمال المشروع



الاعمال جارية لانجاز المشروع



أحد الجسور

ماذا عن أعمال الخدمات؟
 ● تنفيذ أعمال الحفر ونضج المياه الجوفية وسد جوانب الحفر والدفان وإنشاء المناهيل بأنواعها وغرف المحابس والقواعد الخرسانية وأعمال العزل وتركيب البايبات والتعديلات بأنواعها والتغليب بشكل متكامل من فريق العمل.
تنسيق متكامل
 هل من تنسيق مع جهات ووزارات حول فترة التنفيذ للشبكات؟
 ● نعم، والشبكات هي شبكة صرف مياه الأمطار وشبكة الهاتف وشبكات التغذية بالمياه بأنواعها وأمانة الشوارع وشبكة الري وأعمال الزراعة والتجميل للموقع العام.

ماذا عن إزالة وترحيل الخدمات عن المشروع؟
 ● بالفعل تمت إزالة وترحيل الخدمات القائمة طبقا لما هو وارد بالمستندات التعاقدية وحماية الخدمات القائمة والمستحدثة من الأضرار.
طرق بديلة وتحويلات
 وعن إنشاء الطرق البديلة والتحويلات، أكد استشاري المشروع م.عصام عراقي أنه يتم إنشاء الطرق البديلة والتحويلات المرورية (DETOURS) مع عمل الصيانة اللازمة لها طوال فترة التنفيذ وذلك بعد أخذ الموافقات والإعتمادات اللازمة من كل الجهات المعنية ذات الصلة بأعمال العقد، كما أن تطوير وإنشاء الطريق الرئيسي على الجزء الأوسط من طريق الجهراء وبطول يقدر بـ 7,80 كلم تقريبا شاملا أعمال الأسفلت بالجسور والمنحدرات، وما يتطلبه من إزالة للأسفلت القائم والخدمات القائمة طبقا لما هو وارد بالمستندات التعاقدية وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

ما الهدف من المشروع؟
 المشروع يهدف الى تحقيق سهولة في حركة المرور وتوفير طرق سريعة للاستخدام الأفضل، خصوصا في ظل إنشاء 3 جسور على طول الجزء الأوسط من طريق الجهراء وتشكل تقاطعات منفصلة تحقق انسيابية وسرعة الوصول وحركة مرور عالية الكفاءة.

وأضاف عراقي أنه يتم كذلك إنشاء طرق خدمية من كلا جانبي الطريق الرئيسي، ويتكون كل طريق خدمي من حارتين لكل جهة، والتحكم المروري يتم من خلال نظام متكامل من الكاميرات CCTV والكاميرات المتحركة PTZ ذات الدقة العالية للمراقبة والتحكم، بالإضافة الى اللوحات الإرشادية والتخطيط والعلامات الأرضية.



م. عصام عراقي



م. محمد بهياني

ومتى سيتم الانتهاء من المشروع؟
 ● سيتم الانتهاء من المشروع خلال نوفمبر القادم ويمكن تسليم افتتاح جزئي لاجزاء ومراحل من المشروع نهاية شهر مايو القادم والتي تشمل على عدد من الجسور والتقاطعات ومنها تقاطع رقم 8 وتقاطع رقم 9.

من أين يبدأ المشروع؟
 ● يبدأ المشروع من دوار الامم المتحدة وحتى وصلة الدوحة السريعة وبطول يبلغ 8 كم تقريبا للطريق الرئيسي يتخلله العديد من التقاطعات والجسور والتحويلات.
 كم تبلغ كلفة المشروع؟
 ● تبلغ الكلفة الاجمالية للمشروع 47 مليون دينار شاملة الاوامر التغييرية التي تطرا على المشروع.

هل من اوامر تغييرية على المشروع؟
 ● نعم هناك اوامر تغييرية طرأت على أعمال العقد مثل الكيبلات الأرضية وتغيير نظام الإنارة للشوارع طبقا لمتطلبات وزارة الكهرباء والماء وبلغت الاوامر

في ظل تلبية احتياجات البنية التحتية القائمة والمستقبلية في الكويت تقوم وزارة الأشغال العامة على تنفيذ مشروع وانجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الأوسط من طريق الجهراء. ويبدأ أعمال هذا المشروع من دوار الأمم المتحدة حتى وصلة الدوحة السريعة وبطول 8 كيلومترات. ويشمل المشروع أحد الحلول المهمة للازدحام المروري وهو يساهم بشكل كبير في الفصل بين حركة المرور العابرة وحركة المرور المحلية ورفع القدرة الاستيعابية لطريق الجهراء مما يؤدي إلى التقليل من الازدحام المروري وتوفير الوقت وتخفيض نسب الحوادث المرورية كما يساهم في رفع مستوى الخدمات المستخدم الطريق.

وأكد نائب مدير مشروع الجزء الأوسط لطريق الجهراء م.محمد بهياني أن نسبة الانجاز في مشروع إنشاء وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الأوسط من طريق الجهراء بلغت 83% حتى الآن. وأضاف أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال نوفمبر من عام 2016 ويمكن تسليم وافتتاح جزئي لبعض الاجزاء من أعمال المشروع وتشتمل على بعض الجسور والتقاطعات ومنها تقاطع رقم 8 وتقاطع رقم 9 وذلك خلال نهاية شهر مايو 2016.

وأوضح م.بهياني أن المشروع يبدأ من دوار الأمم المتحدة حتى وصلة الدوحة السريعة وبطول 8 كم طولي تقريبا للطريق الرئيسي. وأشار الى إجمالي كلفة المشروع يبلغ 47 مليون دينار شاملة أعمال الاوامر التغييرية التي طرأت على المشروع «الأبناء» حاورت نائب مدير المشروع م.محمد بهياني فكان هذا اللقاء:

كم تبلغ نسبة الانجاز في المشروع؟
 ● بلغت نسبة الانجاز في المشروع حتى الآن 83% من إجمالي أعمال المشروع من طرق وجسور وملحقاتها إضافة الى البنية التحتية وغيرها من الاعمال.



صورة جوية توضح مراحل المشروع



مشروع طريق الجهراء يساهم في تخفيف الازدحام المروري