



المشروع ذو موقع متميز بالنسبة للمنطقة الحضرية وشبكة الطرق العامة للدولة وسيتم تسليم المرحلة الابتدائية قريباً

«الأنباء» في مدينة جنوب عبدالله المبارك: 85% نسبة إنجاز البنية التحتية

المهندس المقيم للمشروع م. فراس مبارك لـ «الأنباء»: أنجزنا التحدي الأكبر عبر دفن أرض الموقع بـ «9 ملايين متر مكعب للوصول إلى المناسيب التصميمية اللازمة

المدينة مقسمة إلى 3260 قسيمة في 5 ضواحٍ وتستوعب 28362 نسمة.. وتم تطهير ودفان 6 مرادم نفايات وترحيل ما نتج عنها من مخلفات

انتهينا من إزالة وتحويل مسار خطوط كهرباء الضغط العالي وفق مناقصة منفصلة.. وتم تحويل مسار خطوط مياه عذبة قطر 1000 مم لخارج أرض المشروع فعلياً



تمت إزالة جميع العوائق من أرض المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية



م. فراس مبارك متوسماً، م. بندر الديحاني والزميل عادل الشنان (ريليش كومان)

عادل الشنان

قامت «الأنباء» بعمل جولة ميدانية داخل موقع مدينة جنوب عبدالله المبارك والإطلاع على سير الأعمال وتنفيذ المشروع الخاص بإنشاء وإحجاز وصيانة أعمال الطرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية وتحديد القسامم لعدد (3260) قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع جنوب عبدالله المبارك، بالإضافة إلى معرفة الإنجازات التي تمت بشأن العوائق الخاصة ببعض الجهات الحكومية، وكذلك مرادم النفايات ومخلفات الغزو العراقي الغاشم من متفجرات وذخائر عسكرية والوقوف على آخر مستجدات المشروع الذي أوشك على مرحلة التسليم الابتدائي عن قريب.

وعلى هامش الجولة أكد ممثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس المقيم في مشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك السكنية م. فراس صالح مبارك لـ «الأنباء» أن المشروع ذو موقع مميز من المنطقة الحضرية حيث يبعد مسافة 8 كيلو مترات شمالاً من جهة الشمال الشرقي عن مطار الكويت الدولي وعلى أقل من 2 كيلو متر عن مدينة عبدالله المبارك السكنية وجامعة (الشدانية) وقرب مدينة غرب عبدالله المبارك وسوق الخضار من جهة الشمال الغربي ناهيك عن وقوعه بمحاذاة الدائري السابع السريع (غرباً) الذي يعتبر تحت التطوير من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى الطريق الجديد المسمى 6,5 والذي سيتيح لقاطني المدينة التنقل خلال دقائق معدودة بين المناطق السكنية والتجارية

■ أزلنا كل العوائق من أرض المشروع بالتعاون مع الجهات المختلفة وتطهيرها من جميع مخلفات الغزو بدعم «الدفاع»

المباني العامة تلي جميع المتطلبات.. وستطرح قريباً

أشار المهندس المقيم في مشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك السكنية م. فراس صالح مبارك إلى أن مساحة القسامم محددة بـ 400 متر مربع وعلى خمسة نماذج موزعة على خمس ضواحٍ سكنية وضاحية مخصصة لمباني الخدمات العامة والتي سيتم طرح المناقصة الخاصة لإنشاء المباني الخدمية مستقبلاً وهي لعدد 10 مدارس بمختلف المراحل التعليمية و12 مسجداً و9 محلات مختلفة و4 مواقع محطات كهرباء جهد 132 ك.ف. و6 مواقع تجارية و3 مواقع فروع للبنوك و9 مراكز مخصصة للمطاعم بالإضافة إلى فرع (مركز إطفاء) - فرع الغاز - كهرباء وبنشر - محطة وقود - موقع السراج المنير - دار القرآن الكريم - موقع خزان مياه - مسجد جامع - مركز تحفيظ قرآن - مركز صحي عام - سوق مركزي رئيسي - مركز تنمية المجتمع - الوحدة الاجتماعية - مكتب بريد - مبنى البلدية - مبنى خدمة المواطن - مخفر الشرطة - حديقة أطفال - ديوانية كبار السن - موقع وحدة رعاية المسنين - صالة أفراح رجال - صالة أفراح نساء - حديقة عامة - بيت الزكاة - ناد صحي - موقع ملاعب - كافيتيريا) وكل ذلك على مساحة 35,909 هكتارات.

تؤثر على البرنامج الزمني لسير الأعمال ومنها إزالة منطقة تحريج و عدد 2 موقع لخزانات مياه ري مع مضخاتها تابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وإزالة وترحيل مسار (عدد 18 برج كهرباء) مع خطوط الضغط العالي، وكذلك فك الضغط العالي، وكذلك فك ورفع مناسيب عدد (2) برج كهرباء وتعليق مستوى خطوط الضغط العالي المتصلة بهما الواقعة فوق المدخل الرئيسي للمشروع تابعة لوزارة الكهرباء والماء وترحيل مسار عدد 2 خط مياه عذبة قطر 1000 مم تابعة لوزارة الكهرباء والماء وتطهير و ردم جميع مرادم النفايات التي وجدت في موقع المشروع وترحيل مخلفاتها وناقضها إلى مقالب بلدية الكويت وتطهير موقع المشروع من المتفجرات والذخائر بالتعاون مع وزارة الدفاع.

فوق الأرض وتتكون شبكة الري من 18338 متراً طولياً وعدد 89 مانهولا ومحبساً وخزان مياه ري وعدد 2 بئر مياه. أما الأعمال المدنية لشبكة الهاتف فتتكون من 118713 متراً طولياً وعدد 152 منهولا وعدد 1793 هاندهول. وبالنسبة لأعمال الشبكة الكهربائية الخارجية فتتكون من 705 عبارات لإثارة الطرق و 294 عبارة ضغط منخفض و 193 عبارة ضغط متوسط و 36 عبارة جهد 132 ك.ف بالإضافة إلى 81 محطة 4 و محول و 8 محطات 2 محول.

إزالة العوائق

أما بالنسبة للعوائق التي كانت بالمشروع، فقد تم رفعها والانتهاج منها بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة وخلال مدة المشروع، حيث لم

جميع مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية منها شبكة الطرق التي تحوي 224373 متراً طولياً من الكريستون و 977456 متراً مربعاً أسفلت، و 834 علامة مرورية وهناك شبكة الأمطار وطول خطوطها 63925 متراً طولياً و 3170 متراً طولياً لمجارير الأمطار ذات الفتحة الواحدة و 186 متراً طولياً لذات الفتحتين بالإضافة إلى 1605 منهولات و 2076 جالي مفرد و 157 جالي مزدوج وعدد 8 فتحات صيانة مجرور و 2121 متراً طولياً open trench. أما شبكة الصرف الصحي فمكونة من 75565 متراً طولياً كخطوط للشبكة و 2589 منهولا و 588.D للقسوط الخلفي في حين تتكون شبكة المياه العذبة من 111064 متراً طولياً كخطوط للشبكة وعدد 829 منهولا ومحبساً و 409 فوهة حريق تحت الأرض و 22 فوهة أخرى

لاستكمال أعمال الإسفلت والرصف وتسويات اكتاف الطرق وما يتبعها من أعمال تشطيبات، وتركيب المتبقي من أركان القسائم، وذلك حتى نهاية شهر أبريل 2020، وذلك على مساحة المشروع البالغة 4,357,600 متر مسطح (435,76 هكتاراً) وقد بلغت قيمة العقد 28 مليوناً و 990 ألف دينار كويتي وتنفذ الأعمال عبر شركة ليماك إنسات KCCEC للمهندسة والمقاولات كما أن المشروع يعد أحد مشاريع الخطة التنموية للدولة المقدر أن تكون الكثافة السكنية به قرابة (7,48 قسيمة/ هكتار) بإجمالي عدد سكان 28362 نسمة ويحيطها حزام شجري ومساحات ومناطق مفتوحة ومقسومة بمساحة (8,548 هكتاراً). وبين مبارك أن مكونات المشروع متعددة كما هو حال

ومواقع الجهات الحكومية المختلفة.

مواجهة التحديات

وقال مبارك إن التحدي الكبير في المشروع كان رفع مستوى المناسيب التصميمية له ويمتوسط دفان 2,5 متر تقريباً لكامل مسطح المشروع مما استلزم توريد 9 ملايين متر مكعب تقريباً من الدقان وقد خصصت هيئة الصناعة موقع دركال لهذا الخصوص من كمية الدقان اللازمة، هذا ويتم العمل في الموقع على قدم وساق لإنجاز المشروع وفق الوقت المتاح حسب مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك والتزاماً مع مقتضيات أوقات الحظر الصحي.

وكشف مبارك أن نسبة ما تبقى من أعمال المشروع تعادل (15%) تقريباً، وهي

